


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ



«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ  
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ՝ N ԵՔ-ՀԲՄԽԱՇՁԲ-22/24**


**ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ**

**ԳԻՐԶ 1**

**ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐ**

«ՀՀ Երևանի Մալաթիա-Սեփաստիա վարչական շրջանի Անդրանիկի  
փող. հ. 71 շենքի ետնամասի տարածքի վերակառուցման  
աշխատանքներ»

ԵՐԵՎԱՆ 2022



Օբյեկտ՝ «ՀՀ Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Անդրանիկի փող. հ. 71 շենքի  
ետնամասի տարածքի վերակառուցման աշխատանքներ»

## ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԳԻՐԸ 1

### ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐ

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ՝

Է.Դավթյան

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախագծով կատարվել է «ՀՀ, Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Անդրանիկի փող. հ. 71 շենքի ետևամասի տարածքի վերակառուցման աշխատանքներ» աշխատանքային նախագիծը: Նախագիծը համապատասխանում է տվյալ ժամանակահատվածում ՀՀ-ում գործող նորմերին և ստանդարտներին:

- Նախագիծը բաղկացած է 3 մասից՝
- Ճարտարապետաշինարարական մաս
  - Էլեկտրամոնտաժ
  - Ոռոգում

Նախագծով նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ հիմնական աշխատանքները.  
Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ  
Քանդել գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնյա շերտը իր նախաշերտով:Քանդել գոյություն ունեցող աստիճանավանդակը և թեքահարթակը:Իրականացնել բետոնյա սալափափակի և բետոնյա միմքերի քանդման աշխատանքներ:Ապամոնտաժել նստարանները,աղբամանները, մարզասարքերը և մանկական խաղասարքերը:Քանդել բետոնյա եզրաքարերը 150\*300 մմ չափսերով:Իրականացնել պողպատյա խողովակի ապամոնտաժման աշխատանքներ:

Կառուցողական աշխատանքներ  
Տեղադրել նոր բետոնյա եզրաքարեր 200x70մմ չափսերով: Իրականացնել նոր բետոնյա ձևավոր սալիկներ 50մմ հաստությամբ: Տեղադրել նոր մետաղական նստարաններ,աղբամաններ,մանկական խաղասարքեր:Տեղադրել նոր մետաղական ճաղաշար:Տեղադրել նոր բետոնե եզրաքարեր 300x150մմ չափսերով և իրականացնել ա/բ-յա շերտ:Խաղահրապարակում և մարզահրապարակում իրականացնել միաձույլ ռետինե հատակ:Կատարել բազալտե սալիկներով հատակների երեսապատման աշխատանքներ:Կառուցել նոր աստիճանավանդակ և թեքահարթակ և երեսապատել բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ: Անհրաժեշտ է անցկացնել ներքին ոռոգման ցանց, նախատեսել ներքին լուսավորության ցանցի(LED լամպերով ):

2. Աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիան աշխատանքների համար պահանջվում է հետևյալ լիցենզիայի տեսակները. շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝  
-ԲՆԱԿԵՒ ՀԱՄԱՐԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱՐԱԿԱՆ  
-ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ  
-ԳՐՈՂՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ

3. ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ  
Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխեքային

1. Մասնակիցների «Աշխատանքային ռեսուրսներ» և «Տեխնիկական միջոցներ», «Մասնագիտական փորձառություն» որակավորման չափանիշներին ներկայացվող պահանջները

- «Աշխատանքային ռեսուրսներ» որակավորման չափանիշ - մասնակցի աշխատակազմում պետք է ընդգրկված լինեն առնվազն

Հ/Հ	Անվանումը	/որակավորումը, ոլորտը/	Քանակը /մարդ/	Աշխատանքային փորձ
1	Աշխույժ	բարձրագույն կրթությամբ /ինժեներ-շինարար քաղացիական արդյունաբերական շինարարություն և	1	3 տարի
2	Զոդող	ցանկացած	1	3 տարի
3	Ծեփագործ	ցանկացած	1	3 տարի
4	Հարդարման աշխատանքների մասնագետ (ներկարար)	ցանկացած	1	3 տարի
5	Սանտեխնիկ	ցանկացած	1	3 տարի
6	Էլեկտրիկ	ցանկացած	1	3 տարի
7	Բանվոր	ցանկացած	2	-

«Տեխնիկական միջոցներ» որակավորման չափանիշ – մասնակիցը պետք է ունենա հետևյալ տեխնիկական միջոցները.

Տեխնիկական միջոցի անվանումը	Տիպը	Պահանջվող քանակը
Ավտոմեքանիզմ, բեռն. առնվազն 8տ	ցանկացած	1
Եռակցման աղբեգատ	ցանկացած	1
Հետահատ մուրճ	ցանկացած	2
Ձեռքի հարվածամուրճ	ցանկացած	2

Հ/Հ	Նյութերի տեսակները	Երաշխեքային նվազագույն ժամկետ (տարի)
1	Մետաղ	30
2	Ապակի	5
3	Մետաղապլաստ	10
4	Հատակներ և դրանց առանձին նյութեր և շինվածքներ	10
5	Պաշ	20
6	Ցեմենտ	20
7	Ավազ	20
8	Երեսապատման սալեր	10
9	Պոլիարոպիլենային խողովակ	30
10	Մալուխ	25

«ՀՀ, Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Անդրանիկի փող. հ. 71 շենքի ետևամասի տարածքի վերակառուցման աշխատանքներ»			
ՇՈՒԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ			
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՇՈՒԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ԸՍՏ ԱՄԻՍՆԵՐԻ /ՄԵՎ ԲԱԺԱՆՈՒՄԸ՝ 30 ՕՐ/		
	1 /30 ՕՐ/	2 /30 ՕՐ/	3 /30 ՕՐ/
ՇՈՒ. ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՊԵՐԱՅԻՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	_____		
ՔԱՆԳԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	_____		
ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		_____	
ՀԱՅՏԱՐԱՐԵՐՎԱԾ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՅՄԱՆ, ՏԱՐԱՃՔԻ ՄԱԼՔՈՒՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			_____
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՏԱԹՎԹԵՐԻ ՆԱԽԱՊԵՐԱՅՈՒՄ, ԵԱԶԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՆՁՆՈՒՄ			_____

ՃՇ.ԷԼ.Ո ՏԵՍԱԿԱՆԻՇԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ

Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Թերթի համարը
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
1	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	ՃՇ-1
2	ՏԱՐԱԾՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Մ՝ 1:2000	ՃՇ-2
3	ՏԱՐԱԾՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Մ՝ 1:500	ՃՇ-3
4	ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ԾԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱԿԱՆՇՄԱՄԲ/	ՃՇ-4
5	ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/	ՃՇ-5
6	ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ԾԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱԿԱՆՇՄԱՄԲ/	ՃՇ-6
7	ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/	ՃՇ-7
8	ԶՐՈՒՑԱՐԱՆԻ ՍԵՂԱՆ ԵՎ ԱԹՈՂ, ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ	ՃՇ-8
9	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՇԱՐԻ ԴՐՎԱԳ, ՀԱՆԳՈՒՅՑ «Ա», ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՃՇ-9
10	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱԴՐԱՄԱՆ, ՆՅՈՒԹԱԾԹԵՍԻ ՄԱՆՍԱԳԻՐ	ՃՇ-10
11	ՆՍՏԱՐԱՆ, ՆՅՈՒԹԱԾԹԵՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՃՇ-11
12	ԵԶՐԱՔԱՐԻ ՏԻՊԱՅԻՆ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ	ՃՇ-12
13	ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ԷԼ-1
14	ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՆԱՍՅԱՆ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՏԻՊԱՅԻՆ ԳԾԱԳԻՐ	ԷԼ-2
15	ՈՂՈԳՈՒՄ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՏԻՊԱՅԻՆ ԿՏՐՎԱԾՔ	Ո-1

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ  
"CAPITAL DESIGN" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝


ՄԱԱԹԽԱ-ՍԵԲԱՍՏԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ՓՈՂ. Հ. 71 ՇԵՆՔԻ ԵՏԱՄԱՍԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
ՃՇ-1	15	1:150

ՏՆՕՐԵՆ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳՇՈՂ՝	Ա. ԽԱՍՏԱՐՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	




Հողապատկերի փոփոխություններ

N71 ծեփ



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝



«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ  
"CAPITAL DESIGN" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

ՄԱՍՏՈՒՆ-ՍԵՐԱՍՏԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ  
ԵՐԶԱՆԻ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ՓՈՂ. Զ 71  
ԵՆՆԵԻ ԵՏՆԱՄԱՍԻ ՏԱՐԱԾՔԻ  
ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ՏԱՐԱԾՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ  
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 1:2000

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ՝

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
ՃԾ-2	15	1:150
ՏՆՕՐԵՆ՝	Է. ԴԱՎԹԻՍԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Է. ԴԱՎԹԻՍԱՆ	



Հողամասի Անդամների Կոդ:


N71 ձեւը

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է

ՄԱԼԱԹԻԱ -ՍԵԲԱՍՏԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԾՐՋԱՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ Ժ/Պ \_\_\_\_\_Ա.ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ:

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝



«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ  
"CAPITAL DESIGN" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

ՄԱԼԱԹԻԱ-ՍԵԲԱՍՏԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԾՐՋԱՆԻ ԱՆԴԱՄԱՆԻՎ ՓՈՂ. Հ. 71  
ՇԵՆՔԻ ԵՏՆԱՄԱՆԻ ՏԱՐԱՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ՏԱՐԱՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 1:500

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
ՃԸ-3	15	1:150
ՏՆՕՐԵՆ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	

N71 Շենք

Քանդվող աստիճան  
և թեքահարթակ

ՊԼԱՆՄԱՆԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ:



Քանդվող բազալտ  
սալահատակ - 4.8 քմ



Բետոնյա հատակ/հիմքերի/  
քանդում - 7.8 խմ



Մանկական խաղասարքերի  
ապամոնտաժում - 4 հատ



Առկա ծառեր



Բետոնե եզրաքարերի  
ապամոնտաժում - 56 քմ



Նստարանի  
ապամոնտաժում - 4 հատ



Ա/բ-յա շերտի  
քանդում - 110 քմ



Առկա բազալտ  
սալահատակ



Բետոնյա սալահատակի  
քանդում - 3.5 քմ



Աղբամանների  
ապամոնտաժում - 2 հատ




Ապամոնտաժվող ջրամատ.  
խողովակ Ø50 - 68 քմ



Առկա բետոնե  
սալահատակ

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝



«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ  
"CAPITAL DESIGN" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝


ՄԱԼԱԹԻԱ-ՍԵԲԱՍՏԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ  
ՇՐՋԱՆԻ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ՓՈՂ. Հ. 71  
ՇԵՆՔԻ ԵՏՆԱՄԱՍԻ ՏԱՐԱԾՔԻ  
ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ  
/ԾԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱԿԱՆՇՄԱՄԲ/

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
ՃՇ-4	15	1:250
ՏՆՕՐԵՆ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	





ՊԼԱՆԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ:

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ



«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ  
"CAPITAL DESIGN" LLC


ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

ՄԱՆԱԹԻԱ-ՍԵՐԱՍՏԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ  
ԵՐԶԱՆԻ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ՓՈՂ. Գ 71  
ՇԵՆՔԻ ԵՏՆԱՄԱՍԻ ՏԱՐԱՆՔԻ  
ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔԵՐ


ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ  
/ԶԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
ՃԾ-5	15	1:250
ՏՆՕՐԵՆ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	







ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ:

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝



«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ  
"CAPITAL DESIGN" LLC







ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

ՄԱՆԱԹԻԱ-ՍԵՐԱՄՏԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ  
ՇՐՋԱՆԻ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ՓՈՂ. Գ 71  
ՇԵՆՔԻ ԵՏՆԱՄԱՍԻ ՏԱՐԱՆՔԻ  
ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐ


ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ  
/ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/


ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
ՃՇ-7	15	1:250
ՏՆՕՐԵՆ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	



ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՆԱՍԱՐԱՆ, Մ 1:25



ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՄԵՂԱՆ /800x2000մմ/, Մ 1:25



ԶՐՈՒՅԱՐԱՆ 4.0 x 3.0 Մ ԱՐՏԱՔԻՆ ՉԱՓԵՐՈՎ

Գիրք	Նշանակումը	Անվանումը	Քան., հատ	1 գմ-ի քաշը, կգ	Ընդհ. քաշը, կգ
1	ГОСТ 8639-82	□ 70x70x3 L = 2650	4	6.27	66.46
1'	—	□ 70x70x3 L = 2590	2	6.27	32.48
2	ГОСТ 8645-92	□ 60x40x3 L = 2860	3	4.40	37.75
2'	—	□ 60x40x3 L = 3860	2	4.40	33.97
3	—	□ 60x40x3 L = 1590	6	4.40	41.98
4	—	□ 60x40x3 L = 500	3	4.40	6.60
5	—	□ 70x40x3 L = 4100	1	4.87	19.97
6	—	□ 70x40x3 L = 2860	2	4.87	27.86
7	—	□ 70x40x3 L = 1895	8	4.87	73.83
8	—	□ 70x40x3 L = 930	2	4.87	9.06
8'	—	□ 70x40x3 L = 890	2	4.87	8.67
9	—	□ 70x40x3 L = 920	2	4.87	8.96
10	ГОСТ 8639-82	□ 20x20x2 L = 4600	10	1.075	49.45
11	Մետաղական կղմինդր - 18.0 մ²				
12	ГОСТ 19903-74	Մետ. փիթեղ -150x6 L=150մմ	6	1 հատը 1.06 կգ	6.36
Մետաղական մասերի երկտակ յուղաներկում՝ 511.34 կգ/մետաղ					
Հիմքերի բետոնացում B20 դասի բետոնով՝ 0.243 մ³					
Խճի նախապատրաստական շերտ՝ 0.054 մ³					


ՆԱՍԱՐԱՆ /2 հատի համար/

Գիրք	Նշանակումը	Անվանումը	Քան., հատ	1 գմ-ի քաշը, կգ	Ընդհ. քաշը, կգ
13	ГОСТ 8645-92	□ 50x30x3 L = 1450	6	3.36	29.23
14	—————	□ 50x30x3 L = 470	6	3.36	9.48
15	Փայտե չորսուններ 50x20մմ L=2000մմ /16 հատ/ 0.032 մ <sup>3</sup>				
	Մետաղական մասերի երկտակ յուղաներկում՝ 38.71 կգ/մետաղ				
	Փայտե մասերի երկտակ յուղաներկում՝ 4.48 մ <sup>2</sup>				

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՄԵՂԱՆ /800x2000մմ/

Գիրք	Նշանակումը	Անվանումը	Քան., հատ	1 գմ-ի քաշը, կգ	Ընդհ. քաշը, կգ
16	ГОСТ 8639-82	□ 40x40x3 L = 760	4	3.36	10.21
17	—	□ 30x30x3 L = 7200	1	2.42	17.42
18	ГОСТ 19903-74	Մետ. փիթեղ -800x3 L=2000մմ	1	1 հատը 37.68 կգ	37.68
Մետաղական մասերի երկտակ յուղաներկում՝ 65.31 կգ/մետաղ					

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ  
1.Եռակցումը կատարել էՅ-46 (ГОСТ 9467-75) մակնիշի էլեկտրողներով  
2.Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ  
"CAPITAL DESIGN" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝


ՄԱՆԱԹԱ-ՍԵՐԱՍՏԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ  
ԵՐԶԱՆԻ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ՓՈՂ. Հ 71  
ԵՆԵՔԻ ԵՏՆԱՄԱՍԻ ՏԱՐԱՆՔԻ  
ՎԵՐԱՎԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝


ԶՐՈՒՅԱՐԱՆ ՄԵՂԱՆՈՎ,  
ՄԱՍՆԱԳԻՐԵՐ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱՔ՝
ՃԾ-8	15	1:50
ՏՆՕՐԵՆ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԽԱՇԱՏՐՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՇԱՐԻ ԴՐՎԱԳ, Մ 1:20



## ՀԱՆԳՈՒՅՑ «Ա», Մ 1:10




## ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Եռակցումը կատարել Յ-46 (ГОСТ 9467-75) մակնիշի  
էլեկտրողներով  
2. Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով

#### 1.4 ԳՄ ՃԱՂԱՇԱՐԻ ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴԻՐՔ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆ., ՀԱՏ	1 ԳՄ-Ի ՔԱՇԸ, ԿԳ	ԸՆԴ. ՔԱՇԸ, ԿԳ
1	ГОСТ 8639-82	□40x3 մմ - L=820մմ	2	3.36	5.510
2	ГОСТ 8645-92	□40x20x3 մմ - L=2030մմ	1	2.42	4.913
3	ГОСТ 8645-92	□40x20x3 մմ - L=1570մմ	1	2.42	6.582
4	ГОСТ 8645-92	□40x20x3 մմ - L=390մմ	1	2.42	0.945
4'	ГОСТ 8645-92	□40x20x3 մմ - L=1360մմ	1	2.42	3.291
5	ГОСТ 19903-76	-6x80 մմ - L=80մմ	2	0.3 կգ հատը	0.60
6	ГОСТ 5781-82	Φ10A500c - L=250մմ	2	0.617	0.309
7	Բետոն B15 դասի - 0.024 մ <sup>3</sup>				
	Խճի նախապատրաստական շերտ - 0.013 մ <sup>3</sup>				
	Ընդամենը, կգ մետաղ				22.15






«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ  
"CAPITAL DESIGN" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՅԵ՛՝

ՄԱԼԱԹԻԱ-ՍԵՐԱՍՏԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ  
ՇՐՋԱՆԻ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ՓՈՂ. 3 71  
ՇԵՆՔԻ ԵՏՆԱՄԱՍԻ ՏԱՐԱՃՔԻ  
ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՇԱՐԻ ԴՐՎԱԳ,  
ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԸ
ՃԸ-9	15	1:250
ՏՆՕՐԵՆ՝	Է. ԴԱԿԶԱՆ	
ՆԱԽԱԳԳՈՒ՝	Է. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՏ՝	Է. ԴԱԿԶԱՆ	





### Մետաղական դուլյով մետաղական աղբամանի տեխնիկական բնութագիր

- Մետաղական աղբամանը պետք է պատրաստված լինի 680x450մմ չափսերի, մետաղական դուլյով
- Մետաղական հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի աղբամանի վերին մասում/եռակցման համար/ քառակուսի կտրվածքով 15x15մմ չափսի մետաղական ձողից 450մմ տրամագծով օղակ և նույնից նաև ստորին մասի համար/եռակցման համար/
- Երկու մետաղական օղակների միջև հավասար հեռավորությունների վրա, դրսի կողմից պետք է եռակցված լինեն 20 հատ 680x40x2.5մմ չափսերի շերտավոր պողպատներ՝ վերին ծայրի մասերը 550մմ բարձրության վրա կորացված դեպի դուրս
- Աղբամանի ստորին մասի մետաղական օղակին ուղղահայաց պետք է եռակցված լինեն 2 հատ 450x40x2.5մմ չափսերի շերտավոր պողպատներ յուրաքանչյուրի վրա 2 անցքեր՝ հարթակին/հատակին/ ամրացնելու համար
  - Աղբամանի ստորին մասը պտուտակներով պետք է ամրացված լինի ափսեաձև թիթեղ 1մմ հաստության մետաղյա 450մմ տրամագծով
- Աղբամանի կափարիչը պետք է պատրաստված լինի 1մմ հաստությամբ մետաղյա թիթեղից 450մմ տրամագծով և մեջտեղում 250մմ տրամագծով անցք
  - Աղբամանի դուլը պետք է պատրաստված լինի ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ 470մմ բարձրության և 400մմ տրամագծով
    - Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն երկշերտ մոխրագույն ներկով/բայց ոչ դուլը/
    - Աղբամանների տեղադրումը վերջնականապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ		
		
«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ "CAPITAL DESIGN" LLC		
ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝		
ՄԱՆԱԹԻԱ-ՍԵՐԱՍՏԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ՓՈՂ. Հ. 71 ՇԵՆՔԻ ԵՏՆԱՄԱՍԻ ՏԱՐԱՃՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝		
ՄԵՏԱԴԱՎԱՆ ԱՂԲԱՄԱՆ ՆՅՈՒԹԱԾԱՆՈՒՄԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ		
ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
ՃԾ-10	15	1:25
ՏՆՕՐԵՆ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ՝	Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	





**Մետաղական հիմնակմախքով փայտյա նստատեղերով նստարանի տեխնիկական բնութագիր**

- Մետաղական հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի քառակուսի կտրվածքով խողովակից /40x40x3մմ/
- Մետաղյա կողամասերի ոտքերի ստորին մասում պետք է եռակցված լինի 3մմ հաստությամբ 60x60մմ չափսերի 4 մետաղական թիթեղներ՝ յուրաքանչյուրի վրա 4 անցքեր, հատակին/հարթակին/ ամրացնելու համար
  - Նստարանի նստատեղի տակ պետք է եռակցված լինեն 30x2.5x190մմ չափսերի 2 շերտավոր պողպատ
- Մետաղական 2 կողամասերին՝ նստատեղի փայտերի ամրացման համար պետք է եռակցված լինեն պողպատյա անկյունակներ 40x40x4մմ 460մմ երկարությամբ, իսկ հենակի փայտերի ամրացման համար՝ պողպատե անկյունակներ 40x40x4մմ 300մմ երկարությամբ
- Նստարանի հենակին /4 հատ/ և նստատեղին /6 հատ/ պետք է 2 մետաղական կողամասերին պտուտակներով՝ ամրացված լինեն 190x80x40մմ չափսերի չորացրած հաճարի հղկված փայտյա մասեր
  - Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն երկշերտ /գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի պատվերով/
    - Փայտյա մասերը պետք է լաքապատված լինեն հաճարի գույնը մզեցնող լաքով
- Թիկնակի վերին փայտյա մասի վրա /լազերային փորագրությամբ/ պետք է փորագրված լինի <<Մալաթիա-Մեքաստիա>>
  - Նստարանների տեղադրումը վերջնականապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:


ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝		
«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ "CAPITAL DESIGN" LLC		
ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝		
ՄԱԼԱԹԻԱ-ՄԵԲԱՍՏԻԱ ՎԱՐՉԱՎԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ՓՈՂ. Հ. 71 ՇԵՆՔԻ ԵՏՆԱՄԱՍԻ ՏԱՐԱՃՔԻ ՎԵՐԱՎԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝		
ՄԵՏԱՂԱՎԱՆ ՆՍՏԱՐԱՆ ՆՅՈՒԹԱԾԱՆՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ		
ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
ՃԾ-11	15	1:25
ՏՆՕՐԵՆ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	




ԿՏՐՎԱԾՔ 2 Մ 1:40



ԿՏՐՎԱԾՔ 1 Մ 1:40




ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ		
«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ "CAPITAL DESIGN" LLC		
ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝		
ՄԱՆԱԹԻԱ-ՍԵՐԱՍՏԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՐԱՖՖՈՒ ՓՈՂ. Հ 59, 61 ԵՎ 69 ՇԵՆՔԵՐԻ ԲԱԿԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝		
ԵԶՐԱԸՋԱՐԻ ՏԻՊԱՅԻՆ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ		
ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
ՃԸ-12	15	1:250
ՏՆՕՐԵՆ՝	Է. ԴԱՎԹԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Է. ԴԱՎԹԱՆ	




Նոր տեղադրվող լուսավորության  
դեկորատիվ հենասյուներ/LED լուսատուներով/ - 7 հատ

ՍՏՈՐԳԵՏՆՅԱ ՄԱՍՈՒՅԻ ԽՐԱՄՈՒՄԻ  
ԿՏՐՎԱԾՔ



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝



«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ  
"CAPITAL DESIGN" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝


ՄԱՆԱԹԻԱ-ՍԵՐԱՍԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ  
ՇՐՋԱՆԻ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ՓՈՂ. Գ 71  
ՇԵՆՔԻ ԵՏՆԱՄԱՍԻ ՏԱՐԱԾՔԻ  
ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝


ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ  
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
ԷԼ-1	15	1:250
ՏՆՕՐԵՆ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	
ՍՏՈՐԳԵՑ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	

ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ՀԵՆԱՍՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՍՔԸ  
/հիմքի պաշտպանիչ բետոնը պայմանականորեն ցույց տրված չէ/  
Մ 1:25



ՀԻՍՔԻ ԵՎ ՓՈՍՈՓՐԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔԸ  
ՀԱՆԳՈՒՅՑ «Ա», Մ 1:10



ՀՀ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ
1	Փոսորակի մշակում ձեռքով	խմ	0.650
2	Խճային հիմնատակի տեղադրում, տոփանում, h=10սմ	խմ	0.049
3	Սիւնայի բետոնե հիմքի իրականացում, B20 դասի	խմ	0.15
4	Բետոնե հիմքի ջրամեկուսացում տաք հեղուկ բիտումով	քմ	1.50
5	Որմնակապային ամրանի տեղադրում, Φ14A500c, 4.60 զմ	տն	0.006
6	Հիմնամասի խողովակի մոնտաժում Φ89x5 մմ, 0.6 զմ	հատ	1
7	Հեմալյան մոնտաժում Φ76x4 մմ	զմ	2.6
8	Մետ. քիթեղ 3x100 L=250 մմ	կգ	1.18
9	Հեմալյան մոնտաժում Φ60x4 մմ	զմ	1.9
10	Անկյունակ 30x3 մմ	կգ	1.69
11	LED, 60/100վտ	հատ	1
12	Մեկուսիչ ճեմապակե	հատ	1
13	Լուսատուների զրոյակցում	հատ	1
14	Հողանցման էլեկտրոդ L50x50x3մմ, L=2.0մ	հատ	1
15	Հողանցման շերտապողպատ 40x3մմ, L=6.0մ	հատ	1
16	Բաժանիչ տուփ	հատ	1
17	Ավտոմատ անջատիչ	հատ	1
18	Լուսատուների լիցքավորում հաղորդալարերով	հատ	2
19	Կրանշտեյն, 2 հատ	կգ	1.25
20	Հեմալյան ներկում	քմ	1.1
21	Բնահողի հակադարձ լիցք ձեռքով	խմ	0.451
22	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/իննաբափեր, տեղափոխում	խմ	0.199

«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ  
"CAPITAL DESIGN" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝


ՄԱԱԹԻԱ-ՍԵՐԱՍԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ  
ՇՐՋԱՆԻ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ՓՈՂ. Գ 71  
ՇԵՆՔԻ ԵՏՆԱՄԱՍԻ ՏԱՐԱԾՔԻ  
ՎԵՐԱՎՈՐՈՒՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝


ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ  
ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ, ԿՏՐՎԱԾՔ, ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
ԷԼ-2	15	1:20


ՏՆՕՐԵՆ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	



- Ուետիկե ճկվող միացման շտուգեր d=15մմ
- Դատարկման հանգույց/d=20մմ փականով/
- Բետոնյա հոր/փոսորակ/ 0.6\*0.6\*0.5մ չափերով



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝



«ԿԱՊԻՏԱԼ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ  
"CAPITAL DESIGN" LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

ՄԱՆԱԹԻԱ-ՍԵՐԱՍԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ  
ՇՐՋԱՆԻ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ՓՈՂ. 71  
ՇԵՆՔԻ ԵՏՆԱՄԱՍԻ ՏԱՐԱԾԻ  
ՎԵՐԱՎԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ՈՌՈԳՈՒՄ  
ԽՐԱՄՈՐՈՒ ՏԻՊԱՅԻՆ ԿՏՐՎԱԾՔ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇԱԲ՝
Ո-1	15	1:250
ՏՆՕՐԵՆ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ՝	Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Է. ԴԱՎԹՅԱՆ	